

Thema: Ersetzung

Betrifft: 81-90024-00

Fabrikat: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda

Typ: diverse

Motorcode: diverse

Austausch integrierter Wellendichtring 81-90024-00 / OE 06B 103 171 E


Sehr geehrter Kunde,

Der integrierte Wellendichtring mit der Reinz Nr. 81-90024-00 entspricht VAG 06B 103 171 E und wurde generell durch den Dichtungssatz 81-90006-10 ersetzt.


Dieser Austausch wird durch mehrere Teile interpretiert.

Folgende Teile (in 81-90006-10 enthalten) müssen bei der Durchführung des Austausches ebenfalls verwendet werden.

- 2x Zylinderstift (OE N 106 171 01)
- 6x Sechskantschraube (OE N 909 450 02)



81-90024-00
entspricht OE
06B 103 171 E



81-90006-10
entspricht OE
06B 103 171 B
2x N 106 171 01
6x N 909 450 02

Hinweis:

Positionierung der PTFE-Dichtlippe beim ersetzten Wellendichtring.
Dichtlippe zeigt zum Getriebe (Bild 1)

Positionierung der PTFE-Dichtlippe beim neuen Wellendichtring.
Dichtlippe zeigt zum Motorinneren (Bild 2)

Wichtig:

Unbedingt die im Satz enthaltene Einbauanleitung für PTFE-Wellendichtringe beachten.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr VICTOR REINZ Team



Abbildung 1_Dichtlippe zeigt zum Getriebe



Abbildung 2_Dichtlippe zeigt zum Motorinneren